

BIJLAGE – TECHNISCHE SPECIFICATIE VAN HET TYPE ARITCO PUBLICLIFT ACCESS

Algemene informatie		
Lift type	Aritco PublicLift Access	
Bediening	Semi automatisch	
Opvoerhoogte	3000 mm	
Aantal stopplaatsen	2	
Platformafmeting	900 x 1480	
Put maat (oprijplaat optioneel)	50 mm	
Opstelling van de lift	Binnen	
Taal voor signaleringen	Nederlands	
Extra bescherming tegen corrosie	Nee	
Drukknop aanduiding	0 / 1	
Snelheid	0,15 m/s	

Aandrijving van de lift		
Stroomvoorziening	230V, 1 fase 0 en aarde	
Hefvermogen	410 KG	
Automatisch smeringsysteem	Inbegrepen	
Accubewaker / nood-daalsysteem	Inbegrepen	

Specificatie van de liftschacht		
Vrije ruimte	2240 mm (min. 2240)	
Aantal steunbeugels voor de as	0	
Plafond in de schacht	Inclusief ledverlichting	
Positie van het serviceluik in de schacht	Bovenste stop	
Extra externe bediening	Nee	
Achterwand	N.v.t.	
Schacht panelen	EPS polystyreen	
Glazen schacht panelen	Nee	
Uitwendige afmeting	1275 x 1600 mm	
Sparingsmaat	1305 x 1630 mm	

Specificatie van het bedieningspaneel en platform		
Leuning	Aluminium (gebogen)	
Afwerking frontplaat	Aluminium	
Vloerafwerking zie blz. 8	Dark Grey	
Spiegel inclusief ledverlichting	Optioneel	
Telefoon	Via gsm ontvanger	

Kleuren		
Kleur liftschacht	Ral 9016	
Kleur deuren	Ral 9016	
Kleur glasprofielen in de deur	Ral 9016	
Kleur profielen glazen schachtpanelen	Ral 9016	
Kleur frontplaat platform	Ral 9016	

Deur stop 0		
Deurzijde	A	
Type deur	Panoramaglas	
Draairichting	Rechts	
Deurdranger	Interne sluitfunctie	
Drukknop deur op het kozijn	Ja	
Kleur van de afwerkingsplaat voor de drukknop	Grijs	
Externe drukknop	Nee	
Draadloze drukknoppen	Nee	
Deurbreedte	800 mm	
Deurhoogte	2000 mm	
Type glas in de deur	Helder (JT0)	

Deur stop 1		
Deurzijde	A	
Type deur	Panoramaglas	
Draairichting	Rechts	
Deurdranger	Interne sluitfunctie	
Drukknop deur op het kozijn	Ja	
Kleur van de afwerkingsplaat voor de drukknop	Grijs	
Externe drukknop	Nee	
Draadloze drukknoppen	Nee	
Deurbreedte	800 mm	
Deurhoogte	2000 mm	
Type glas in de deur	Helder (JT0)	

Garantie en certificering	
Garantie op aandrijving	10 jaar
Fabrieksgarantie vanaf montage datum	5 jaar
Certificering	Machinerichtlijn (2006/42/EG)
Service	Minimaal 1x per jaar verplicht

Inbegrepen opties	
✓ Zelf-sluitfunctie van de deuren	✓ Soft stop en soft start
✓ Panorama glas deuren	✓ Plafond inclusief LED-verlichting
✓ Leveren en monteren liftinstallatie	✓ Automatische smering
✓ Nood-daalsysteem	✓ Telefoon met GSM ontvanger
✓ 24/7 verbinding met ons storingservice nummer	
Specials	

UW VOORDELEN

- Liftinstallatie niet keuring plichtig, geen terugkomende keuringskosten
- Minimale bouwkundige voorzieningen
- Geen bouwkundige schacht benodigd, wordt door schachtpanelen opgebouwd
- Put 50mm of geen put en oprijplaat
- Geen dakopbouw door beperkte schachtkop(minimaal 2240 mm)
- Rolstoeltoegankelijkheid
- Meerwaarde voor uw pand
- Lage aanschafkosten
- Zelfdragende schachtconstructie waarbij de liftdeuren op de verdiepingsvloer zijn geplaatst
- Snelle montage, gemiddeld 1 stopplaats per dag
- Minimale bouwkundige aanpassingen, enkel voedingskabel en verdiepingssparing
- Energie zuinig
- Weinig onderhoud, lage onderhoudskosten
- Uitmuntende service

MONTAGEVOORWAARDEN

- Wanneer de lift wordt geplaatst in een bouwkundige sparing dient de afwerking/aansluiting naar de liftschacht door derden te worden verzorgd.
- E-aansluiting(aparte groep 2.2 kw) 230 V, 16 Amp, 1 fase nul en aarde ter plaatse van de geïntegreerde besturing met 2 meter overlengte.
- Tijdens de montage dient er spanning te staan op de E aansluiting (voedingskabel)
- Telefoon-brandmeld-alarmeringskabel(indien opgenomen in de opdracht) ter plaatse van de besturing met 2 meter overlengte.
- Beschikbare vloersparing begane grond en verdieping(en) van (bxl)1305mmx1630mm. De vloersparing dient te lood te staan met de verdiepingssparingen, alle maten zijn netto en dienen nauwkeurig aangehouden te worden.
- De bouwkundige wand waar de geleiding van het platform aan bevestigd wordt, dient van massief en stabiel materiaal te zijn. Om de circa 1500mm wordt de geleiding aan de wand bevestigd door de meegeleverde fixeringen.
- Wanneer de lift wordt geplaatst in een bouwkundige sparing dient de afwerking/aansluiting naar de liftschacht door derden te worden verzorgd.
- De werkplek mag tijdens montage van de lift niet betreden worden door derden, mits in overleg.
- Voordat met de productie van de platformlift wordt gestart dient de door Viking Liften afgegeven tekening voor akkoord getekend te worden door opdrachtgever, deze tekening is bindend.
- Montage kan uitsluitend plaatsvinden als aan alle montage voorwaarden is voldaan.
- Wachturen worden in rekening gebracht conform de door Viking Liften gehanteerde uurtarieven van € 45,- bij het niet gereed zijn van de montage voorwaarden bij start montage.
- Indien de overeengekomen montagedatum buiten onze schuld vertraging oploopt, behouden wij ons het recht voor om de kosten van € 150,- per week (opslagkosten/verzekering) bij opdrachtgever in rekening te brengen.
- Aandachtspunt: de lift mag niet gebruikt worden als vluchtweg, hiervoor dient men altijd een trap of hellingbaan aan te leggen.
- Gebouw dient tijdens en na montage wind en waterdicht én stofvrij te zijn.
- Hijsvoorziening moet aanwezig zijn voor start montage.
- Schacht dient voorzien te zijn van veiligheids-werkvloeren aan machinezijde circa 400mm vrij van machinezijde. Omgeving van de te monteren lift dient voorzien te zijn van muur- plafond en vloerafwerking
- Ruimte voor het plaatsen van het montagemateriaal nabij de montageplek, circa 25 meter afstand.
- Wanneer de lift na oplevering aangesloten dient te worden op de definitieve stroom rekenen wij € 250,- Dit tarief geldt ook voor het installeren van de gsm-module / telefoon na oplevering.
- De eerste bouwcontrole is inbegrepen in de prijs. Indien op een later moment aanvullende of extra bouwcontroles gewenst of noodzakelijk zijn, brengen wij hiervoor een tarief van €250,- per controle in rekening.