

BIJLAGE – TECHNISCHE SPECIFICATIE VAN HET TYPE VIKING SP

Algemene informatie		
Lift type	Viking SP	
Bediening	Semi automatisch	
Opvoerhoogte	3000 mm	
Aantal stopplaatsen	2	
Platformafmeting	830 x 1000	
Taal voor signaleringen	Nederlands	
Snelheid	0,15 m/s (230 V, 1 fase)	
Put	50 mm	
Communicatie	GSM via intercom	
SmartLift	Inbegrepen	

Specificatie van de liftschacht		
Vrije ruimte	2300 mm	
Plafond in de schacht	Inclusief ledverlichting	
Achterwand	N.v.t.	
Glazen schacht panelen	Optioneel	
Glas type	Helder JT0	
Aantal steunbeugels voor de as	0	
Liftmaat	880 X 1365 mm	
Sparingsmaat	940 x 1425 mm	

Specificatie van het bedieningspaneel en platform		
Vloer (blz. 5)	Stitch Black	
Bedieningspaneel	Dynamic touch display	
Desgin Wall	Electric Opal LED	

Kleuren en verlichting		
Kleur liftschacht	Ral 9016/9005	
Kleur deuren	Ral 9016/9005	
Kleur verlichting	Standaard wit	

Saloondeur stop 0		
Deurzijde	B	
Type deur	Saloondeur	
Deurbreedte	760 mm	
Deurhoogte	2000 mm	
Type glas in de deur	Helder (JT0)	

Saloondeur stop 1		
Deurzijde	B	
Type deur	Saloondeur	
Deurbreedte	760 mm	
Deurhoogte	2000 mm	
Type glas in de deur	Helder (JT0)	

Garantie en certificering		
Garantie op aandrijving	10 jaar	
Garantie op batterijen van de lift	5 jaar	
Fabrieksgarantie vanaf montage datum	5 jaar	
Certificering	Machinerichtlijn (2006/42/EG)	
Service	Minimaal 1x per jaar verplicht	

Inbegrepen opties		
✓ Saloondeuren	✓ Anti-trap system	
✓ 24/7 verbinding servicenummer		
✓ GSM-module		

UW VOORDELEN

- Liftinstallatie niet keuring plichtig, geen terugkomende keuringskosten
- Minimale bouwkundige voorzieningen
- Geen bouwkundige schacht benodigd, wordt door schachtpanelen opgebouwd
- Rolstoeltoegankelijkheid
- Meerwaarde voor uw pand
- Zelfdragende schachtconstructie waarbij de liftdeuren op de verdiepingsvloer zijn geplaatst
- Snelle montage, gemiddeld 1 stopplaats per dag
- Geen bouwkundige aanpassingen, enkel voedingskabel en verdiepingssparing
- Energie zuinig
- Weinig onderhoud, lage onderhoudskosten
- Uitmuntende service

MONTAGEVOORWAARDEN

- E-aansluiting(aparte groep 2.2 kw) 230 V, 16 Amp, 1 fase nul en aarde ter plaatse van de geïntegreerde besturing met 2 meter overlengte.
- Wanneer de lift wordt geplaatst in een bouwkundige sparing dient de afwerking/aansluiting naar de liftschacht door derden te worden verzorgd.
- Tijdens de montage dient er spanning te staan op de E aansluiting (voedingskabel)
- Telefoon-brandmeld-alarmeringskabel(indien opgenomen in de opdracht) ter plaatse van de besturing met 2 meter overlengte.
- Beschikbare vloersparing begane grond en verdieping(en) van (bxl)940mmx1425mm. De vloersparing dient te lood te staan met de verdiepingssparingen, alle maten zijn netto en dienen nauwkeurig aangehouden te worden.
- De bouwkundige wand waar de geleiding van het platform aan bevestigd wordt, dient van massief en stabiel materiaal te zijn. Om de circa 1500mm wordt de geleiding aan de wand bevestigd door de meegeleverde fixeringen.
- Wanneer de lift wordt geplaatst in een bouwkundige sparing dient de afwerking/aansluiting naar de liftschacht door derden te worden verzorgd.
- Beschikbare deursparing per verdieping 1090mm x 2000mm bxxh.
- De werkplek mag tijdens montage van de lift niet betreden worden door derden, mits in overleg.
- Voordat met de productie van de platformlift wordt gestart dient de door Viking Liften afgegeven tekening voor akkoord getekend te worden door opdrachtgever, deze tekening is bindend.
- Montage kan uitsluitend plaatsvinden als aan alle montage voorwaarden is voldaan.
- Wachturen worden in rekening gebracht conform de door Viking Liften gehanteerde uurtarieven van € 45,- bij het niet gereed zijn van de montage voorwaarden bij start montage.
- Indien de overeengekomen montagedatum buiten onze schuld vertraging oploopt, behouden wij ons het recht voor om de kosten van € 150,- per week (opslagkosten/verzekering) bij opdrachtgever in rekening te brengen.
- Aandachtspunt: de lift mag niet gebruikt worden als vluchtweg, hiervoor dient men altijd een trap of hellingbaan aan te leggen.
- Gebouw dient tijdens en na montage wind en waterdicht én stofvrij te zijn.
- Hijsvoorziening moet aanwezig zijn voor start montage.
- Schacht dient voorzien te zijn van veiligheids-werkvloeren aan machinezijde circa 400mm vrij van machinezijde. Omgeving van de te monteren lift dient voorzien te zijn van muur- plafond en vloerafwerking
- Ruimte voor het plaatsen van het montagemateriaal nabij de montageplek, circa 25 meter afstand.
- Wanneer de lift na oplevering aangesloten dient te worden op de definitieve stroom rekenen wij € 250,- Dit tarief geldt ook voor het installeren van de gsm-module / telefoon na oplevering.
- De eerste bouwcontrole is inbegrepen in de prijs. Indien op een later moment aanvullende of extra bouwcontroles gewenst of noodzakelijk zijn, brengen wij hiervoor een tarief van €250,- per controle in rekening.